

**KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

8/2025. (I. 29.) önkormányzati

HATÁROZATA

**az ivóvízközmű rendszer 2024-2038. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv
módosításáról**

A Képviselő-testület

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, a Nyírségvíz Zrt. által 2024-2038. időszakra 11-13019-1-005-00-12 hivatali azonosítóval rendelkező, V71 elnevezésű (Hodász, Kántorjánosi, Nyírkáta, Nyírdérzs, Nyírcsászári vízellátó rendszer megnevezésű) víziközmű rendszerre elkészített Gördülő Fejlesztési Terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában **e l f o g a d j a .**
- **f e l h a t a l m a z z a** dr. Péter Zoltán polgármestert a jelen határozattal elfogadott, benyújtásra kerülő tervmódosítással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
- **f e l h a t a l m a z z a** a Nyírségvíz Zrt. képviselőjét a Gördülő Fejlesztési Terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
- **f e l k é r i** a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott 2024-2038. -ig terjedő időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítást küldje meg a Nyírségvíz Zrt. részére, további intézkedés céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Kántorjánosi, 2025. január 29.

dr. Péter Zoltán
polgármester



Makó Beáta
jegyző

Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

Üzemeltetés módja: Berüzemeltetett

Dátum: 2024.11.14

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 11-13019-1-005-00-12

Közmű vagy on: Vízkezelőrendszer_azonosító: V71

1.sz melléklet

Ütem: Település: Beruházás megnevezése: Beruházás műszaki tartalma: Beruházás szükséges mennyisége: Beruházás költsége (eFt):

2024. évi viziközmű-fejlesztési Alap

Fejlesztés alatt viziközmű / Műlyfűrésű kút / Hagyományos átmérővel

Hodász: Hodász vízműtelepen

33 804

• A létesítendő kút műszaki adatai:

• talpmélység: 250m,

• elvárt vízhozam: 1000m³/nap,

• iránycső rakat: 0,0-42,0 m

419/403 acél,

• technikai cső rakat: 0,0 - 145,0

m-ig, 280/255 mm-es PVC

- 130,0 - 250,0 m-ig, 165/146

mm-es PVC,

• szűrőrétege: - 203,0 - 242,0 m-ig,

165/146 mm-es PVC.

A hodász vízműtelep öt

települést lát el 300 m³/nap

kútból termelt ivóvízzel. Az

üzemelő 1. számú és 2/a számú

kutak vízhozama egyenként

1000l/perc. Az üzemelő két kút

meghibásodása esetén

bekövetkező vízhiány az

ellátásbiztonságot

veszélyeztetné. A 3. számú kút

vízhozama 300l/perc-re

csökken, ez a tervezett

vízhozam 1/3-a, ezért az ellátás

biztonságának fenntartása

érdekében szükségessé vált a 3.

számú kút melléfűrés

felújítása. A projekti várható

beruházási határideje: 2025. IV.

negyedév.

1. oldal, összesen: 2

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségesége	Beruházás költsége (eft)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eft)					33 804
--	--	--	--	--	--------

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eft)					33 804
---	--	--	--	--	--------

Kelt.: Véintonyi-nosi, 2025.01.29.

Ellátásért felelős:



[Handwritten signature]

Gördülő Fejlesztési terv 2024-2038 módosítása

TERV fajta: Beruházás fejlesztés MEKH_azonosító: 11-13019-1-005-00-12

Üzemeltetés módja: Beruházatlan Készítve vagyon Vízkezelőrendszer_azonosító: V71

Dátum: 2024.11.21 1.sz melléklet

Ütem	Teljesítés	Beruházás megnevezése	Beruházás tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2024. évi Vízkezelő- fejlesztési Alap módosítás					

Víznyelvény és
vízkezelő
létesítmények /
Víznyelvény

Hodász	Hodász víznyelvény létesítése	Napelemtér rendszer kivételéhez szükséges anyagok beszerzése -200 db napelemtér tartószerkezetre szerelve -2 db 25kW-os inverter -tartószerkezet -AC/DC kapcsolószekrény -telepítési kiegészítők A rendszer telepítése a telepített rendszer szolgáltató általi átvétele és beüzemelése.	25 339
		A vásárolt villamosenergia mennyiségének csökkentése, azáltal az üzemeltetési költségek csökkentése, valamint a fogyasztási hely energiafüggetlenségének és karbonsemlegességének növelése.	✓

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 25 339

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 25 339

Kelt.: Kántorjánosi, 2025.01.29. Előzetes felelős:



